

## Tabel uit te voeren werkzaamheden HWVZ Lopik 2020

ID	Maatregel	Technische informatie	Lengte duiker in meters (o.b.v. lufo)	Aanleghoogte kunstwerk (b.o.b. duiker)
<b>1. Duikers</b>				
<b>1.1 Duikers op hoogte</b>				
64	duiker op hoogte maken	Nieuwe duiker (200 mm) aanbrengen op hoogte (zie bijlage I van bestek)	6	-1,50 mNAP
84	duiker op hoogte maken	Nieuwe duiker (200 mm) aanbrengen op hoogte (zie bijlage I van bestek)	6	-1,50 mNAP
321	duiker op hoogte maken	Nieuwe duiker (200 mm) aanbrengen op hoogte (zie bijlage I van bestek)	6	-1,50 mNAP
1241	duiker op hoogte maken	Aanwezige duiker (diameter ca. 125 mm) op hoogte maken (zie bijlage I van bestek)	20	-1,55 mNAP
<b>1.2 Duikers herstellen</b>				
7	duiker markeren	-	n.v.t.	-
15	duiker markeren en doorspuiten	-	13	-
18	duiker markeren en doorspuiten	-	7	-
23	duiker markeren en doorspuiten	-	9	-
26	duiker doorspuiten	-	24	-
27	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	10	-
32	duiker markeren en doorspuiten	-	27	-
41	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	11	-
44	duiker markeren en doorspuiten	-	65	-
46	duiker markeren en doorspuiten	-	12	-
47	duiker markeren en doorspuiten	-	17	-
53	duiker markeren en doorspuiten	-	8	-
55	duiker doorspuiten	-	15	-
58	duiker markeren en doorspuiten	-	15	-
59	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	18	-
63	duiker markeren en doorspuiten	-	7	-
65	duiker markeren en doorspuiten	-	35	-
67	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	27	-
71	duiker markeren en doorspuiten	-	13	-
72	duiker markeren en doorspuiten	-	22	-
73	duiker markeren en doorspuiten	-	35	-
79	duiker markeren en doorspuiten	-	25	-
81	duiker markeren en doorspuiten	-	16	-
82	duiker markeren en doorspuiten	-	18	-
91	duiker markeren en doorspuiten	-	40	-
92	duiker markeren en doorspuiten	-	15	-
95	duiker markeren en doorspuiten	-	17	-
94	duiker markeren en doorspuiten	-	13	-
102	duiker markeren en doorspuiten	-	12	-
103	duiker markeren en doorspuiten	-	12	-
105	duiker markeren en doorspuiten	-	20	-
107	duiker markeren en doorspuiten	-	40	-
110	duiker doorspuiten	-	10	-
111	duiker doorspuiten	-	25	-
117	duiker doorspuiten	-	36	-
118	duiker markeren en doorspuiten	-	35	-
121	duiker markeren en doorspuiten	-	20	-
131	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	17	-
133	duiker markeren en doorspuiten	-	20	-
137	duiker markeren en doorspuiten	-	10	-
138	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	8	-
142	duiker markeren en doorspuiten	-	10	-
147	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	12	-
155	duiker markeren en doorspuiten	-	50	-
160	duiker doorspuiten	-	80	-
161	duiker markeren	-	n.v.t.	-
180	duiker doorspuiten	-	17	-
181	duiker oplengen en doorspuiten	-	50	-
189	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	5	-
209	duiker markeren	-	n.v.t.	-
216	duiker markeren en doorspuiten	-	22	-
217	duiker markeren en doorspuiten	-	16	-
404	duiker markeren en doorspuiten	-	33	-
405	duiker doorspuiten	-	13	-
407	duiker markeren en doorspuiten	-	8	-
1211	duiker vernieuwen	diameter aan te brengen duiker: minimaal 200 mm	7	-1,80 mNAP
1361	duiker oplengen, markeren en doorspuiten	-	12	-
<b>1.3 Duikers verwijderen/verstoren</b>				

2	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
8	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
11	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
30	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
48	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
56	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
70	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
93	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
97	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
104	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
108	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
144	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
168	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
171	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
215	duiker verwijderen/verstoren	-	n.v.t.	-
	<b>2. Overig</b>			
74	Gronddam aanvullen	-		-
		Aan beide zijden 1,5 m <sup>1</sup> damwandplanken aanbrengen (tegen omloopsheid) en het betonschot over een breedte van 0,5 m inzagen tot -1,50 mNAP		
83	Betonschot aanpassen			
177	Betonschot aanpassen	Aan beide zijden 1,5 m <sup>1</sup> damwandplanken aanbrengen (tegen omloopsheid)		
		Schotbalken verwijderen, sponning opstorten met beton tot -1,55 mNAP. Aan beide zijden 1,5 m <sup>1</sup> damwandplanken aanbrengen (tegen omloopsheid)		
188	Betonschot aanpassen			