



Capaciteitsuitbreiding klimaatbestendige wateraanvoer

Als het in Nederland langdurig droog is, is er in West-Nederland onvoldoende zoetwater beschikbaar. Dan voeren we extra zoetwater aan door het gebied van De Stichtse Rijnlanden. Deze aanvoerroutes noemen we de KWA: Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland.

De verwachting is dat door klimaatverandering de behoefte aan zoetwater toeneemt en de KWA vaker en langduriger ingezet gaat worden. Onder de naam 'Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer', KWA+ gaan we de wateraanvoer uitbreiden van 7 m³/s naar 15 m³/s en het watersysteem verbeteren en robuuster maken.



Aanvoerroute Leidsche en Oude Rijn

De aanhoudende warme zomer van 2018 zullen we niet snel meer vergeten. Maanden zonder noemenswaardige neerslag en een ongewoon dor en droog landschap om ons heen. Op het nieuws was er veel aandacht voor de effecten: oogsten dreigden te mislukken, vaarwegen waren gestremd en in veel regio's waren beregeningsverboden van kracht.

In droge tijden, zoals afgelopen zomer, is extra water nodig voor het westen van Nederland. Een van de routes waarlangs dit water wordt aangevoerd, is de Leidsche en Oude Rijn.

In 2018 is de KWA in juli, augustus en september in werking geweest. Door de inzet van de KWA kunnen in de Leidsche en Oude Rijn gedurende langere tijd hogere waterstanden optreden dan gebruikelijk. Hierdoor kan overlast optreden.

In de omgeving van Harmelen zijn bij zes eigenaren maatregelen nodig om deze overlast te voorkomen. Waterschapsmedewerkers hebben recent alle eigenaren gesproken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de maatregelen en waarom deze nodig zijn.



Haanwijkersluis gestremd, zomer 2018



Visuele inspectie Leidsche Rijn

De plannen voor uw woonomgeving

Afgelopen zomer is onderzocht wat het effect is van de langdurig hogere waterstanden – tijdens de inzet van de KWA – op de oevers van de Leidsche en Oude Rijn in en nabij Harmelen. Op basis van gehanteerde uitgangspunten voor de minimale hoogte van de oever is gebleken

dat de oever van zes eigenaren te laag is. Hierdoor kan tijdens de inzet van de KWA water over de beschoeiing spoelen of kan het terrein grenzend aan de rivier langdurig drassig worden. De overlast die op deze percelen kan ontstaan, willen wij graag wegnemen.

Het waterschap is met de eigenaren in gesprek over de te treffen maatregelen. Het streven is dat de werkzaamheden eind 2019 of begin 2020 uitgevoerd zullen worden. We verwachten tijdens de uitvoering weinig tot geen hinder voor de omgeving.

Dijkverbetering Oude Rijn

In de afgelopen periode bent u wellicht ook geïnformeerd over de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de dijkverbetering langs de Oude Rijn bij Breeveld en Haanwijk. Deze dijkverbetering zit in een afrondende fase. Waar mogelijk worden beide projecten gecombineerd uitgevoerd.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.destichtserijnlanden.nl/dijkverbeteringharmelen



Waarom heeft West-Nederland in (zeer) droge perioden behoefte aan zoetwater vanuit het midden van het land? De animatie brengt dit helder in beeld: www.hdsr.nl/animatiekwa

Colofon

Bureau Communicatie

Adres

Poldermolen 2

Postbus 550

3990 GJ Houten

Telefoon

030 634 57 00

E-mail

communicatie@hdsr.nl

Internet

www.destichtserijnlanden.nl/kwa

Meer informatie

Achtergrondinformatie over het project KWA+ en de maatregelen, vindt u op www.hdsr.nl/kwa. Hier vindt u ook de animatie over het project.

Heeft u vragen? Mail of bel de omgevingsadviseur Miriam Duijkers via miriam.duijkers@hdsr.nl of (030) 634 5758.

KWA+ is een gezamenlijk project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en hoogheemraadschap van Rijnland. Het project is onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater.